



EVU-Zuleitung 2x4x150² NAYY TN-C
 oder 1x EVU Zuleitung und
 1x ungem. Abgang anderer ZPL

Abgänge

- PEN Brücke entfällt, wenn ein Hausanschlusskasten, Übergabeschrank oder kundeneigene Trafostation vorhanden ist
- bis 250A: Wandlerlaschengröße max. 30x10mm
- größer 250A: Wandlerlaschengröße max. 40x15 oder 50x13mm
- 4 Spannungspfsicherungen hinter einer plombierbaren Klarsichtabdeckung (s. 1-kV Wandlerverdrahtungsplan)
- Übergabesicherung max. NH2, größere Sicherungen müssen bauseits bereitgestellt werden
- EVU-Zuleitung max. 120 kW/200A je Kabel

Projektverantwortlicher		Projekt	Muster-Wandlerschrank bis 630A 2 Eingänge, 2 Abgänge	
Bearbeitungsdatum	15.07.2020	Verteilung		
Datum / Versandart / Bearbeiter	letzter Bearbeiter	Abgabe	Zeichnungsnummer	Ang.-Nr.:
				Auftrags-Nr.:



	=
	+